

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Неотложен ремонт на класни стаи включващ стени, тавани, обезопасяване на прозорци и подови настилки в сградата на
на 122 ОУ "Николай Лилиев", СО Район "Лозенец"

№	Вид дейност	Мярка	Кол.	Ед.ц./лв./	Общо/лв./
1	Изкърпване на напукани стени и тавани	м2	350		0.00
2	Грундиране на стени и тавани	м2	650		0.00
3	Боядисване с цветен латекс на стени и тавани трикратно	м2	650		0.00
4	Доставка и монтаж на допълнителни обезопасителни прегради-отваряема част на дограмата	бр.	50		0.00
5	Демонтаж стара подова настилка паркет и черно дюшеме	м2	635		0.00
6	Грундиране на подова настилка с дълбокопроникващ грунд с фибри	м2	635		0.00
7	Подравняваща и саморазливна замазка	м2	635		0.00
8	Доставка и монтаж на кабел канали по стени	м	635		0.00
9	Доставка и монтаж на подложка за ламиниран паркет	м2	635		0.00
10	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м2	635		0.00
11	Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет клас32 10мм.	м	180		0.00
12	Подмяна на дръжки на отваряема част на дограма алуминиеви	бр.	55		0.00
13	Доставка и монтаж на предпазни МДФ по стени на ниво столове и маси	м	155		0.00
14	Извозване и депониране на строителни отпадъци	курс	4		0.00
		Всичко без ДДС:			0.00

Изготвил:

.....